

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ราชการ	สำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
รายการประมาณการ	ก่อสร้างประปาหอดึงเหล็กทรงกลมแป้น (ตอกเข็ม) ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐.๐๐ เมตร		
เจ้าของโครงการ	สำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่างเทศบาลตำบลคลองปราบ		
แบบเลขที่	แบบมาตรฐาน สำนักพัฒนาน้ำบาดาล		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕	จำนวน	๓	แผ่น
ประมาณการวันที่	๘ เมษายน ๒๕๖๓		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๖๔๖,๙๑๘.๔๙	๑.๓๐๖๖	๘๔๕,๒๖๓.๗๐	
๒	ประเภทงานไม่ปรับราคา	๓๕,๔๖๕.๐๐	๑.๐๗๐๐	๓๗,๙๔๗.๕๕	
๓	ค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดเงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐ %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			๘๘๓,๒๑๑.๒๕	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			๘๘๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวุฒิชัย) แผ่นศิลา)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุธีวัฒน์ รังสีมันตุชาติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพิชัย แซ่ลิ่ง)

นักจัดการงานทั่วไป

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
๒	งานฉักรองสนิม ฉักรองสนิม ขนาด ๑๐๐ ซม x ๑๕๐ ซม x ๔.๕ มม. พร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	ชุด	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๕,๐๐๐.๐๐	
๓	งานท่อระหว่างระบบ ท่อ PVC. Ø ๒" ชั้น ๑๓.๕	๑.๐๐	ท่อน	๒๕๕.๑๔	๒๕๕.๑๔	-	-	๒๕๕.๑๔	
	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M Ø ๒"	๑.๐๐	ท่อน	๓๕๕.๑๔	๓๕๕.๑๔	-	-	๓๕๕.๑๔	
	ข้อต่อเหล็ก Ø ๙๐ องศา Ø ๒"	๕.๐๐	ตัว	๑๔๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	-	-	๗๐๐.๐๐	
	นippleเหล็กอบสังกะสี Ø ๒"	๕.๐๐	ตัว	๙๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	-	-	๔๕๐.๐๐	
	ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี Ø ๒"	๒.๐๐	ตัว	๒๗๕.๐๐	๕๕๐.๐๐	-	-	๕๕๐.๐๐	
	ใช้ควาล์วทองเหลือง Ø ๒"	๒.๐๐	ตัว	๔๒๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	-	-	๘๔๐.๐๐	
	ประตุน้ำทองเหลือง Ø ๒"	๒.๐๐	ตัว	๑,๑๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	-	-	๒,๒๐๐.๐๐	
	มาตรวัดน้ำ ขนาด ๒"	๑.๐๐	ชุด	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๖,๐๐๐.๐๐	
	ค่าแรงงาน	๑.๐๐	รายการ	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
๔	งานท่อจ่ายน้ำหลัก ท่อ PVC. Ø ๓" ชั้น ๘.๕	๒๕.๐๐	ท่อน	๓๙๕.๐๐	๙,๘๗๕.๐๐	-	-	๙,๘๗๕.๐๐	
๕	งานอื่นๆ เจาะบ่อบาดาล Ø ๖" ลึก ๑๐๐.๐๐ ม. ท่อกรุ PVC ชั้น ๑๓.๕ ค่าขยายเขตและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า	๑๐๐.๐๐	เมตร	-	-	๑,๙๗๐.๐๐	๑,๙๗๐.๐๐	๑,๙๗๐.๐๐	
		๑.๐๐	รายการ	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	
รวมค่าจ้างต้นทอน									๖๔๖,๙๑๘.๔๙

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
	งานไม่รับราคา								
	๑ เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า	๑.๐๐	เครื่อง	๒๓,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๓,๐๐๐.๐๐	
	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible								
	ขนาด ๒ แรงม้า ๑ เฟส								
	ท่อ PVC. Ø ๒" ชั้น ๘.๕	๘.๐๐	ท่อน	๑๘๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	-	-	๑,๔๔๐.๐๐	
	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	ตู้	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	
	สายไฟฟ้า VCT ๓x๑.๕ แรงดัน ๓๕๐ V	๕๐.๐๐	เมตร	๓๕.๕๐	๑,๗๗๕.๐๐	-	-	๑,๗๗๕.๐๐	
	เชือกโยก	๕๐.๐๐	เมตร	๕.๐๐	๒๕๐.๐๐	-	-	๒๕๐.๐๐	
	รวมค่าไม่ปรับราคา							๓๕,๔๖๕.๐๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายวิชัย แผ่นศิลา)
 หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสุธีรวัฒน์ รังสิมันตุชาติ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายพิชัย แซ่ลิ่ง)
 นักจัดการงานทั่วไป