


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการ โครงการโคมลานกีฬา หมู่ที่ 5

แบบเลขที่



สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีราษฎร์ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณวันที่ 11 สิงหาคม 2563

หน่วยงานประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลคลองปราบ

ประมาณการโดย นายชัยวัฒน์ บุญช่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง / หน่วย	รวมค่าแรง		
1	งานปรับพื้นที่								
	- งานวางผัง	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- งานรื้อพื้นคอนกรีตเดิม	21.00	ตรม.	-	-	50.00	1,050.00	1,050.00	
2	งานโครงสร้างสถาปัตยกรรม								
	งานเสาเข็มตัว I 0.25 X 0.25 X 6 ม.	28.00	ต้น	1,513.80	42,386.40	408.40	11,435.20	53,821.60	
	งานตัดเสาเข็มตัว I 0.25 X 0.25 X 6 ม.	28.00	ต้น	-	-	180.00	5,040.00	5,040.00	
	2.1 งานฐานราก								
	- ดินจุด-ถมดิน	7.94	ลบม.	-	-	99.00	785.86	785.86	
	- ทรายหยาบรองพื้น	0.99	ลบม.	360.00	356.40	91.00	90.09	446.49	
	2.2 งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4	6.54	ลบม.	1,850.00	12,099.00	391.00	2,557.14	14,656.14	
	- คอนกรีต หยาบ	0.99	ลบม.	1,750.00	1,732.50	391.00	387.09	2,119.59	
	- งานเหล็กเสริม								
	- RB 6	22.64	กก.	17.69	400.57	4.1	92.8404	493.41	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง / หน่วย	รวมค่าแรง		
	- DB 12	249.60	กก.	16.20	4,043.52	3.30	823.68	4,867.20	
	- DB 16	48.48	กก.	16.11	781.01	3.30	159.98	941.00	
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	30.17	กก.	28.04	845.97	-	-	845.97	
	2.3 งาน ไม้แบบ							-	
	- ไม้แบบ	13.30	ลบ.ฟ.	467.29	6,214.96	-	-	6,214.96	
	- ค่าแรง ไม้แบบ	16.63	ตรม.	-	-	133.00	2,211.79	2,211.79	
	- ตะปู	5.00	กก.	37.38	186.90	-	-	186.90	
	2.4 งาน โครงหลังคา							-	
	- เหล็ก I บีม 300 x150x12.00x24 มม. ยาว 6 เมตร นน.523 กก./ท่อน	14.00	ท่อน	13,964.10	195,497.40	6,276.00	87,864.00	283,361.40	
	- เหล็กกลม 2" ยาว 6 เมตร (48.6 X 3.2 มม. BS - M) น้ำหนัก 27.16/ท่อน	117.00	ท่อน	789.72	92,397.24	325.92	38,132.64	130,529.88	
	- เหล็กกลม 4" ยาว 6 เมตร (89.1 X 3.2 มม. BS - M)	61.00	ท่อน	1,266.36	77,247.96	488.76	29,814.36	107,062.32	
	- เหล็กกลม C125x50x20x3.2 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 36.78/ท่อน	111.00	ท่อน	825.23	91,600.53	441.63	49,020.93	140,621.46	
	- เหล็กกลม C100 x50x20x3.2 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 23.5 /ท่อน	10.00	ท่อน	529.22	5,292.20	282.00	2,820.00	8,112.20	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง/หน่วย	รวมค่าแรง		
	- น็อตสกรู J - BOLL 12 มม.	112.00	ตัว	125.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 300 X 400 X 9 มม.	14.00	แผ่น	350.00	4,900.00	-	-	4,900.00	
	- ทาถักกันสนิม	600.00	ตรม.	40.00	24,000.00	35.00	21,000.00	45,000.00	
	2.5 งานมุงหลังคา							-	
	- แผ่นเมทัลชีทหนา 0.47 mm.	833.50	ตรม.	153.00	127,525.50	60.00	50,010.00	177,535.50	
	- ครอบบันไดแผ่นเมทัลชีท	48.00	ม.	60.00	2,880.00	50.00	2,400.00	5,280.00	
	รวม								
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					704,388.06		308,695.61	๑,๐๑๓,๐๘๓.๖๗	

คณะกรรมการราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายธนภัทร ตีรทัศน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุรสิทธิ์ พวงฟู)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพิชัย แซ่ลิ่ง)