



ใบเสนอราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ
 สถานที่ก่อสร้าง
 หน่วยงานประมาณการ
 เสนอราคาโดย/ร้าน/หจก./บริษัท

โครงการก่อสร้างระบบประปาห้องถึงเหล็กทรงแฉกเมเปอ หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง
 สำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ
 กองช่าง เทศบาลตำบลคลองปราบ
 วันที่.....

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานฐานราก ก่อสร้างห้องถึงเหล็กทรงแฉกเมเปอ								
	1.1 งานดิน								
	1.1.1 ปรับพื้นที่	150.00	ตร.ม.						
	1.1.2 ทรายหยาบรองพื้น	1.60	ลบ.ม.						
	1.1.3 ค่าทดสอบดิน Boring (SPT)	1.00	รายการ						
	1.2 งานเสาเข็ม								
	1.2.1 ค่าตอกเสาเข็ม คอร.0.22x0.22x6.00 ม.	25.00	ต้น						
	1.2.2 ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร.0.22x0.22x6.00 ม.	25.00	ต้น						
	1.3 งานคอนกรีต								
	1.3.1 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.00	ลบ.ม.						
	1.3.2 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	6.00	ลบ.ม.						
	1.4 งานเหล็ก								
	1.4.1 สลักเกลียวยึดฐาน dia 25 มม.	12.00	ตัว						
	1.4.2 เหล็ก RB 12 มม.	0.20	ต้น						

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
	2.1.13 ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1 ½ "	1.00	ชุด						
	2.1.14 ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1 ½ "	1.00	ชุด						
	2.1.15 ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1 ½ "	3.00	ชุด						
	2.1.16 นิปเปิ้ลเหล็กออบสังกะสี Ø 1 ½ "	2.00	ชุด						
	2.1.17 นิปเปิ้ลเหล็กออบสังกะสี 3	3.00	ชุด						
	2.1.18 เพรสเซอร์สวิชท์ (สวิตควบคุม)	1.00	ชุด						
	2.1.19 เกจวัดแรงดัน	1.00	ชุด						
	2.2 ถึงเก็บขยะพรุททรงกลมแปยุ ขนาดจุ 20 ลบ.ม.	1.00	ชุด						
	2.3 เสาค่อฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด						
	2.4 ตู้ควบคุม ชนิดติดตั้งภายนอกมีหมวกกันฝน	1.00	ชุด						
	งานฝังกรอง								
	3.1 งานฝังกรอง								
	3.1.1 ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดจุ ลบ.ม. /ชม. (30 แกลลอน / นาที) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด						
	3.2 ฐานฝังกรอง								
	3.2.1 ทรายหยาบอัดแน่น	0.69	ลบ.ม.						
	3.2.2 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	1.38	ลบ.ม.						
	3.2.3 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	3.00	ตรม.						
	3.2.4 ตะปู	5.00	กก.						
	3.2.5 เหล็ก RB 9มม.	0.03	ตัน						
	3.2.6 สวดผูกเหล็ก	5.00	กก.						

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
4	ระบบไฟฟ้า								
	4.1 ติดตั้งมอเตอร์ขนาด 15 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
5	ปั้มสูบน้ำ บาดาลแบบ submersible								
	5.1 ปั้มน้ำ submersible ขนาด 2 แรงม้า	1.00	ชุด						
	5.2 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
				ราคาราค่าวัสดุรวมค่าแรง					
				ค่าอำนวยความสะดวก,ภาษี,กำไร					
				ราคาก่อสร้างทั้งสิ้น					
				คิดเพียง					

ตัวอักษร

ลงชื่อ.....เสนอราคา

(.....)

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา (ถ้ามี)